

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务A包

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
		拆除				87753.64	
1	011605001001	平面块料拆除 拆除水泥砖及粘接层，含垃圾外运	m2	120	70.80	8496.00	
2	011601001001	砖砌体拆除 砖砌体拆除，含垂直运输及垃圾外运	m3	12	241.98	2903.76	
3	011601001002	砌体拆除 砌块墙拆除，含垂直运输及垃圾外运	m3	12	241.98	2903.76	
4	011604002001	立面抹灰层拆除 含垂直运输及垃圾外运	m2	120	58.79	7054.80	
5	011604001001	平面抹灰层拆除 含垂直运输及垃圾外运	m2	120	58.79	7054.80	
6	011605001002	平面块料拆除 瓷砖地面，含垂直运输及垃圾外运	m2	120	71.55	8586.00	
7	011605001003	平面块料拆除 石材地面，含垂直运输及垃圾外运	m2	120	74.61	8953.20	
8	011605002001	立面块料拆除 瓷砖墙面，含垂直运输及垃圾外运	m2	120	71.00	8520.00	
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 石材墙面，含垂直运输及垃圾外运	m2	120	69.06	8287.20	
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 石膏板或矿棉板顶棚，轻钢龙骨，含垂直 运输及垃圾外运	m2	120	62.71	7525.20	
11	011608002001	铲除涂料面 腻子、乳胶漆墙面，含垂直运输及垃圾外 运	m2	120	58.79	7054.80	
12	011612002001	卫生洁具拆除 蹲式大便器拆除，含垂直运输及垃圾外运	套	8	149.46	1195.68	
13	011612002002	卫生洁具拆除 坐式大便器拆除，含垂直运输及垃圾外运	套	8	71.73	573.84	
14	011612002003	卫生洁具拆除 挂式小便器拆除，含垂直运输及垃圾外运	套	8	58.45	467.60	
15	011612002004	卫生洁具拆除 洗脸盆拆除，含垂直运输及垃圾外运	套	8	89.51	716.08	
16	011612002005	卫生洁具拆除 拖布池拆除，含垂直运输及垃圾外运	套	8	73.18	585.44	
17	011613001001	灯具拆除 含垂直运输及垃圾外运	套	20	24.05	481.00	
18	011615001001	开孔（打洞） 砖墙钻孔（墙厚≤240mm）孔径（mm）≤40	个	8	23.38	187.04	
19	011615001002	开孔（打洞） 砖墙钻孔（墙厚≤240mm）孔径（mm）≤80	个	8	29.24	233.92	
20	011615001003	开孔（打洞） 混凝土板钻孔（板厚≤150mm）孔径 ≤40 mm	个	8	12.38	99.04	
本页小计						81879.16	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
21	011615001004	开孔（打洞） 混凝土板钻孔（板厚≤150mm）孔径 ≤80mm	个	8	16.01	128.08	
22	011610001001	木门窗拆除 含垂直运输及垃圾外运	m ²	20	70.69	1413.80	
23	011610002001	金属门窗拆除 含垂直运输及垃圾外运	m ²	20	78.51	1570.20	
24	011609002001	隔断隔墙拆除 石膏板轻钢龙骨隔墙拆除，含垂直运输及垃圾外运	m ²	40	69.06	2762.40	
		地面				50650.88	
25	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 人工开挖	m ³	30	78.75	2362.50	
26	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 人工开挖	m ³	30	83.43	2502.90	
27	010103001001	回填方 原土夯填	m ³	30	25.91	777.30	
28	010103002001	余方弃置 渣土外运，运距综合考虑	m ³	30	29.34	880.20	
29	010102002001	混凝土地面破碎开挖 混凝土地面破碎、开挖	m ³	10	4.57	45.70	
30	050402002001	现浇混凝土路面 100 厚 c30 混凝土路面 含路面割缝，基层整平压实	m ²	120	66.00	7920.00	
31	040203006001	沥青混凝土 维修破损沥青路面 做法：基层清理；涂刷底油；铺设土工格栅加强处理；50 厚细粒沥青混凝土。要求：新旧沥青混凝土结合处平顺、自然、无错台	m ²	120	76.96	9235.20	
32	040204004001	安砌侧（平、缘）石 1. 材料品种、规格：铺砌石质路沿石，材质、规格同现场路沿石； 2. 含铺砌砂浆。	m	100	118.16	11816.00	
33	041001005001	拆除侧、平（缘）石 石质路沿石拆除、外运	m	100	6.26	626.00	
34	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格：混凝土透水砖，材质、规格同现场透水砖 2. 结合层：材料品种、厚度：同现场做法	m ²	110	68.10	7491.00	
35	010512008001	铸铁井盖板 重型	套	8	317.06	2536.48	
本页小计						52067.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
36	010512008002	铸铁井盖板 轻型	套	8	244.19	1953.52	
37	010512008003	铸铁篦子 500 宽	套	8	213.98	1711.84	
38	010512008004	尼龙篦子 500 宽	套	8	99.03	792.24	
		防水				26180.80	
39	010904002001	楼（地）面涂膜防水 含基层清理，20 厚水泥砂浆找平，1.5厚 JS 防水涂膜	m2	100	82.75	8275.00	
40	010903002001	墙面涂膜防水 含基层清理，15 厚水泥砂浆找平，1.5厚 JS 防水涂膜	m2	100	84.03	8403.00	
41	010902001001	屋面卷材防水 屋面基层清理，垃圾放置在指定位置；涂 刷底子油，4MM 厚 SBS 改性沥青防水卷材 施工，带砂，-20 度。	m2	120	79.19	9502.80	
		门窗				143083.48	
42	010801002001	木质门带套 实木复合门，带套，表面烤漆，含：门扇 、锁具、合页、门吸	m2	20	870.83	17416.60	
43	010802001001	金属门安装 肯德基门安装：断桥铝型材，钢化玻璃， 含：门扇、地弹簧、拉手、闭门器、合页 等五金	m2	20	703.80	14076.00	
44	010802003001	钢质防火门 含：门扇、五金、闭门器	m2	20	827.71	16554.20	
45	010801004001	木质防火门 含：门扇、五金、闭门器	m2	20	799.01	15980.20	
46	010807001001	金属窗 平开窗：断桥铝合金平开窗，含型材、2 层中空玻璃、五金件	m2	12	675.66	8107.92	
47	010807001004	金属窗 平开窗：断桥铝合金平开窗，含型材、3 层中空玻璃、五金件	m2	12	701.27	8415.24	
48	010807001002	金属窗 固定窗：断桥铝合金固定窗，含型材、2 层中空玻璃、五金件	m2	12	636.82	7641.84	
49	010807001005	金属窗 固定窗：断桥铝合金固定窗，含型材、3 层中空玻璃、五金件	m2	12	660.85	7930.20	
50	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 推拉窗：断桥铝合金推拉窗，含型材、2 层中空玻璃、五金件	m2	12	650.73	7808.76	
本页小计						134569.36	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
51	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗 推拉窗：断桥铝合金推拉窗，含型材、3 层中空玻璃、五金件	m ²	12	681.16	8173.92	
52	010802001002	金属（塑钢）门 推拉门：断桥铝合金推拉门，含型材、中 空玻璃、五金件	m ²	20	700.14	14002.80	
53	010802001003	金属（塑钢）门 平开门：断桥铝合金平开门，含型材、中 空玻璃、五金件	m ²	20	750.69	15013.80	
54	010807004001	金属纱窗安装 金刚网，1.0 厚 25 型材，低透	m ²	12	163.50	1962.00	
		污水站				17961.60	
55	01B001	化粪池清抽（或清淤） 1. 名称：化粪池清抽（清淤） 2. 型号、容量：综合考虑 3. 施工工艺：采用清抽车将化粪池内污物 清抽干净，无明显漂浮物 4. 其他：清抽垃圾运至合法处理场。对清 抽现场污染地面清理。	m ³	240	74.84	17961.60	
本页小计						57114.12	
合 计						325630.4	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
		地面				200323.50	
1	011101001001	水泥砂浆楼地面：20 厚水泥砂浆地面	m2	150	38.87	5830.50	
2	01B001	地坪漆 环氧地坪漆，含底涂、腻子、中涂、面涂，厚度不少于 2mm	m2	150	47.50	7125.00	
3	011102003001	块料楼地面 1. 瓷砖更换 2. 做法： 1) 界面剂一道； 2) 20 厚水泥砂浆找平层； 3) 瓷砖专用粘结剂瓷砖（800*800原地 面瓷砖）。 3. 其它满足验收规范规定。	m2	150	224.13	33619.50	
4	011102003002	块料楼地面 1. 瓷砖更换 2. 做法： 1) 界面剂一道； 2) 20 厚水泥砂浆找平层； 3) 瓷砖专用粘结剂瓷砖（600*600原地 面瓷砖）。 3. 其它满足验收规范规定。	m2	150	210.41	31561.50	
5	011102003003	块料楼地面 1. 瓷砖更换 2. 做法： 1) 界面剂一道； 2) 20 厚水泥砂浆找平层； 3) 瓷砖专用粘结剂瓷砖（400*400原地 面瓷砖）。 3. 其它满足验收规范规定。	m2	150	205.14	30771.00	
6	011102001001	石材楼地面 1. 做法： 1) 界面剂一道； 2) 20 厚水泥砂浆找平层； 3) 石材专用粘结剂铺贴大理石石材。 2. 其它满足验收规范规定。	m2	150	222.39	33358.50	
7	020512001001	木地板 复合地板，含防潮垫	m2	150	294.85	44227.50	
8	011103003002	塑胶楼地面 塑胶地板，厚度同现场塑胶地板	m2	150	92.20	13830.00	
		墙面				159629.00	
9	011204001001	石材墙面 1. 石材墙面干挂，石材颜色、规格同现 场石材，龙骨规格综合考虑；2. 其它满足 验收规范规定。3. 综合考虑垂直运输、脚 手架措施费	m2	50	510.39	25519.50	
本页小计						225843	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
10	011204001002	石材墙面 1. 蘑菇石材墙面干挂，石材颜色、规格同现场石材，龙骨规格综合考虑；2. 其它满足验收规范规定。3. 综合考虑垂直运输、脚手架措施费	m2	50	311.47	15573.50	
11	011209001001	带骨架幕墙 1. 铝板幕墙墙面，含龙骨 2. 综合考虑垂直运输、脚手架措施费	m2	50	714.09	35704.50	
12	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 满刮外墙腻子，真石漆三遍成活，做界格，颜色同周围颜色 2. 综合考虑垂直运输、脚手架措施费	m2	50	101.59	5079.50	
13	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 腻子种类：满刮成品腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：3 遍乳胶漆 4. 含原腻子乳胶漆铲除，垃圾外运 5. 综合考虑现场物品防护	m2	120	56.65	6798.00	
14	011207001001	墙面装饰板 1. 木饰面，含龙骨 2. 其它满足验收规范和设计要求；	m2	50	289.45	14472.50	
15	011408002001	壁布 1. 壁布，含腻子找平 2. 其它满足验收规范要求；	m2	50	93.98	4699.00	
16	011204003001	块料墙面 1. 瓷砖墙面干挂，瓷砖颜色、规格同现场瓷砖，龙骨规格综合考虑；2. 其它满足验收规范规定。	m2	50	378.19	18909.50	
17	01B002	铝收口条 墙面铝收口条	m	50	23.21	1160.50	
18	01B003	石材墙面打结构胶 含原胶条拆除，综合考虑措施费	m	50	11.70	585.00	
19	011207001002	墙面装饰板 1. 墙面硬包 2. 其它满足验收规范要求；	m2	50	226.93	11346.50	
20	011207001003	墙面装饰板 1. 墙面软包 2. 其它满足验收规范要求；	m2	50	284.00	14200.00	
21	011105005001	木质踢脚线 100 高木质踢脚线	m	50	24.63	1231.50	
22	011105002001	石材踢脚线 80-100 高大理石踢脚线	m	50	26.32	1316.00	
23	011105003001	块料踢脚线 80-100 高块料踢脚线	m	50	30.59	1529.50	
24	011105006001	金属踢脚线 60-100 高金属踢脚线	m	50	30.08	1504.00	
本页小计						134109.5	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
		顶面				42930.16	
25	011302001001	吊顶天棚 1.做法：直径 8 的全丝吊筋(@900~1200) 吊配套龙骨，600*600 矿棉板 2.其它满足验收规范要求；	m2	160	132.17	21147.20	
26	011302001003	吊顶天棚 1.做法：直径 8 的全丝吊筋(@900~1200) 吊 C50 承载龙骨(@400~600)，C50 覆面 龙骨(@400~600)，双层 9.5mm 厚纸面石 膏板。 2.其它满足验收规范要求；	m2	160	92.51	14801.60	
27	011407002001	天棚喷刷涂料 1.顶棚满刮腻子 2 遍、表面白色无机涂 料 3 遍 2.它满足验收规范规定。	m2	160	31.87	5099.20	
28	011304002001	检修口 铝制	个	14	75.57	1057.98	
29	011304002002	检修口 石膏板	个	14	58.87	824.18	
本页小计						42930.16	
合 计						402882.66	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
		电气工程				174017.38	
1	030404034001	照明开关 1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：220V 10A 3. 安装方式：距地 1.3 米暗装	个	46	38.48	1770.08	
2	030404034002	照明开关 1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：220V 10A 3. 安装方式：距地 1.3 米暗装	个	46	46.37	2133.02	
3	030404034003	照明开关 1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：220V 10A 3. 安装方式：距地 1.3 米暗装	个	46	55.35	2546.10	
4	030404035001	插座 1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：10A 3. 安装方式：暗装	个	46	25.97	1194.62	
5	030404035002	插座 1. 名称：三孔插座，空调用 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：暗装	个	46	28.95	1331.70	
6	030502012001	信息插座 1. 名称：专用信息光纤插座 2. 安装方式：暗装	个	46	32.47	1493.62	
7	030502012002	信息插座 1. 名称：电话、网络插座 2. 安装方式：暗装	个	46	23.46	1079.16	
8	030408001001	电力电缆及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号：YJV4*35+1*16 3. 敷设方式、部位：管内及桥架 4. 其他：含电缆头制作安装	m	46	220.01	10120.46	
9	030411004001	配线 1. 配线形式：桥架、管内或线槽 2. 型号：WDZ-2.5mm ²	m	600	4.01	2406.00	
10	030411004002	配线 1. 配线形式：桥架、管内或线槽 2. 型号：WDZ-4mm ²	m	600	3.65	2190.00	
11	030411004003	配线 1. 配线形式：桥架、管内或线槽 2. 型号：WDZ-6mm ²	m	600	5.54	3324.00	
12	030502005001	双绞线缆 1. 名称：网线 2. 规格：UTP6 3. 敷设方式：管内及桥架	m	1200	7.12	8544.00	
本页小计						38132.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
13	030408001002	电力电缆及敷设 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV4*10+1*6 3. 敷设方式、部位:管内及桥架 4. 其他:含电缆头制作安装	m	40	84.56	3382.40	
14	030408001006	电力电缆及敷设 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV5*6 3. 敷设方式、部位:管内及桥架 4. 其他:含电缆头制作安装	m	40	65.47	2618.80	
15	030408001005	电力电缆及敷设 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV3*10 3. 敷设方式、部位:管内及桥架 4. 其他:含电缆头制作安装	m	40	63.22	2528.80	
16	030408001004	电力电缆及敷设 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:管内及桥架 4. 其他:含电缆头制作安装	m	36	220.01	7920.36	
17	030404017001	配电箱及安装 1. 名称:配电箱 2. 10 个回路, 10 个漏电断路器 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含端子接线	台	2	1446.46	2892.92	
18	030404017002	配电箱及安装 1. 名称:户内配电箱 2. 包括总断路器 1 个, 照明开关 1 个断 路保护器, 插座开关和空调开关各 1 个漏 电断路器 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含端子接线	台	4	8003.24	32012.96	
19	030411001001	配管 1. 材质:JDG 管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:含地面、顶板、墙体剔槽、挂钢 丝网、恢复、开堵孔洞等	m	150	18.84	2826.00	
20	030411001002	配管 1. 材质:JDG 管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:含吊支架制作、安装、除锈、刷 漆、开堵孔洞等	m	150	33.17	4975.50	
本页小计						59157.74	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 民用安装工程

标段: 济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					全费用 综合单 价	合价	其中: 暂估 价
21	030411001003	配管 1. 材质: JDG 管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 含地面、顶板、墙体剔槽、挂钢丝网、恢复、开堵孔洞等	m	150	25.14	3771.00	
22	030411001004	配管 1. 材质: JDG 管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	35.12	5268.00	
23	030411001006	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	30.63	4594.50	
24	030411001010	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	19.19	2878.50	
25	030411001011	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 吊顶内敷设 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	24.02	3603.00	
26	030411001008	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	20.84	3126.00	
27	030411001009	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	28.49	4273.50	
28	030411001007	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 含吊支架制作、安装、除锈、刷漆、开堵孔洞等	m	150	13.43	2014.50	
本页小计						29529	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
29	030411001005	配管 1. 材质：金属软管 2. 规格：DN20	m	150	100.01	15001.50	
30	030412001001	普通灯具 1. 名称：吸顶灯 2. 型号：36W 3. 类型：吸顶安装	套	46	122.17	5619.82	
31	030412001002	普通灯具 1. 名称：平板灯 2. 型号：36W 3. 类型：嵌入式安装	套	46	93.78	4313.88	
32	030412004001	装饰灯 1. 名称：射灯 2. 规格：射灯 12W 4000K 3. 安装形式：嵌入式暗装	套	46	137.39	6319.94	
33	030412004002	装饰灯 1. 名称：射灯 2. 规格：射灯 9W 4000K 3. 安装形式：嵌入式暗装	套	46	133.31	6132.26	
34	030412004003	装饰灯 1. 名称：筒灯 2. 规格：18W 4000K 3. 安装形式：嵌入式暗装	套	46	88.28	4060.88	
35	030412004004	装饰灯 1. 名称：筒灯 2. 规格：12W 4000K 3. 安装形式：嵌入式暗装	套	46	80.38	3697.48	
36	030412004005	装饰灯 1. 名称：灯带 2. 型号：4000K	m	50	24.78	1239.00	
37	030412007001	一般路灯 路灯更换，不含灯杆	套	8	101.64	813.12	
		给排水工程				72275.48	
38	031004006001	蹲便器及安装 含脚踏阀等配件	组	8	1086.54	8692.32	
39	031004008001	拖布池及安装 拖布池：含龙头等配件	组	8	473.08	3784.64	
40	031004003001	洗脸盆及安装 含：瓷盆、龙头、下水管、给水管、角阀	组	8	774.26	6194.08	
41	031004007001	感应式小便器及安装 含感应器、角阀、软管等配件	组	8	1063.65	8509.20	
42	031004014001	地漏安装 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50	个	8	73.81	590.48	
43	030404031001	小电器 300x600 集成吊顶换气扇排气扇排风	台	8	536.37	4290.96	
本页小计						79259.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
44	031001006001	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式：热熔连接	m	26	49.92	1297.92	
45	031001006002	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式：热熔连接	m	26	52.97	1377.22	
46	031001006003	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN32 3. 连接形式：热熔连接	m	26	57.44	1493.44	
47	031001006004	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN40 3. 连接形式：热熔连接	m	26	63.34	1646.84	
48	031001006008	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式：热熔连接	m	26	72.17	1876.42	
49	031001006010	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN63 3. 连接形式：热熔连接	m	20	83.55	1671.00	
50	031001006011	塑料管 PPR 敷设 1. 材质:PPR 2. 规格、型号:DN75 3. 连接形式：热熔连接	m	26	90.27	2347.02	
51	031001006006	塑料管 PVC-U 管敷设 1. 安装部位:卫生间 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 管, DN150	m	26	147.47	3834.22	
52	031001006013	塑料管 双壁波纹管	m	26	27.70	720.20	
53	010401011001	砖检查井 砖砌检查井, M7.5 水泥砂浆砌筑, 深度1.2 米, 内净尺寸 800, 100 厚垫层, 内侧 抹水泥砂浆	座	4	2227.40	8909.60	
54	031001006012	塑料管 PVC-U 管敷设 1. 安装部位:卫生间 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 管, DN100	m	26	112.64	2928.64	
55	031001006007	塑料管 PVC-U 管敷设 1. 安装部位:附楼地下 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 管, DN75	m	26	87.54	2276.04	
本页小计						30378.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
56	030703005001	阀门 PPR 双活接铜球阀，DN40	个	2	144.40	288.80	
57	030703005002	阀门 PPR 双活接铜球阀，DN50	个	2	190.46	380.92	
58	011210005001	成品隔断 卫生间隔断及安装 12mm 厚抗倍特板隔断	m2	26	207.38	5391.88	
59	011210006001	其他隔断 挡烟垂壁，含挡烟布、型材	m2	26	145.14	3773.64	
		氧气站				24986.62	
60	030801006001	低压不锈钢管 不锈钢管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	45.93	1194.18	
61	030801006002	低压不锈钢管 不锈钢管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	56.75	1475.50	
62	030801006003	低压不锈钢管 不锈钢管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	66.53	1729.78	
本页小计						14234.7	


分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
63	030801006004	低压不锈钢管 不锈钢管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	84.92	2207.92	
64	030801006005	低压不锈钢管 不锈钢管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	103.36	2687.36	
65	030801014001	低压铜及铜合金管 铜管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN18 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	56.61	1471.86	
66	030801014002	低压铜及铜合金管 铜管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：dn22 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装 以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留 孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	69.24	1800.24	
本页小计						8167.38	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
67	030801014003	低压铜及铜合金管 铜管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：dn28 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	69.91	1817.66	
68	030801014004	低压铜及铜合金管 铜管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：dn35 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	81.13	2109.38	
69	030801014005	低压铜及铜合金管 铜管 1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN42 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5. 包括管道支架、管卡、托钩等制作安装以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容	m	26	81.13	2109.38	
70	030807002004	低压阀门 减压阀，规格 DN40	个	4	234.55	938.20	
71	030807002006	低压阀门 减压阀，规格 DN32	个	4	183.29	733.16	
72	030807002007	低压阀门 减压阀，规格 DN25	个	4	138.27	553.08	
73	030807002008	低压阀门 减压阀，规格 DN20	个	4	116.44	465.76	
74	030807002009	低压阀门 截止阀，规格 DN40	个	4	194.48	777.92	
75	030807002010	低压阀门 截止阀，规格 DN32	个	4	164.94	659.76	
76	030807002005	低压阀门 球阀，规格 DN40	个	4	125.87	503.48	
77	030807002001	低压阀门 减压阀，规格 DN32	个	4	183.29	733.16	
本页小计						11400.94	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：济南市妇幼保健院零星工程及维修服务
服务项目A包

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					全费用 综合单 价	合价	其中：暂估 价
78	030807002002	低压阀门 减压阀，规格 DN25	个	4	138.27	553.08	
79	030807002003	低压阀门 减压阀，规格 DN20	个	4	116.44	465.76	
本页小计						1018.84	
合 计						271279.48	

