

关于永隆路（永康路-金阳大道）道路工程

危险性较大的分部分项工程的情况说明

本项目危险性较大的分部分项工程范围：

- 1、开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；
- 2、开挖深度虽未超过 3m，但地下管线复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；
- 3、道路边坡高度超过 3m 的土方开挖、边坡防护、挡墙支护工程；
- 4、模板工程、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程等。

对于以上危险性较大的分部分项工程，施工方应作出详细的施工方案，保证施工过程中的安全，并进行专家论证后方可施工。

说明：

1、危险性较大的分部分项工程范围，详见《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37 号令）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号文）。

2、对于以上危险性较大的分部分项工程，施工方应作出详细的施工方案，保证施工过程中的安全，进行专家论证后方可施工。投标人根据工程实际特点，在技术标中补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

