

隆宝镇辖区内新建部分机井项目

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

陈淑英

(签字或盖章)

编制（复核）人：



编制时间： 年 月 日

编制说明

一、编制依据:

1、工程量:根据设计图纸计算。

2、定额:

(1) 建筑工程:采用青海省水利厅青水建[2009]875号发布的《青海省水利水电建筑工程预算定额》。

(2) 施工机械台班:采用青海省水利厅青水建[2009]875号发布的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3、计算标准:

按青海省水利厅青水建[2015]512号发布的《青海省水利水电工程设计概(估)算编制规定》及青水建[2016]179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》的取费标准进行计算。

4、编制方法:

青海省水利工程设计概(估)算编制规定”中规定的方法进行编制,并依据青水建【2016】179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》、办财务函【2019】448号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》及青海省水利厅青水建函【2023】53号文《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》和青海省水利厅(2009)875号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》进行计算。

三、基础资料:

1、海拔:项目区海拔高程:4000-4500米,海拔系数人工为1.30,机械为1.65。

3、人工工资:按编制规定玉树为五类区:技工67.87元/工日、普工50.32元/工日。

4、材料价格:

(1) 主要材料价格:

依据青海省水利厅青水建[2016]179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》中主要材料计价表:材料补差列入单价表中并计取税金。

(2) 砂石料价格:

砂砾石、块石从附近料场购买。

(3) 次要材料价格:

执行编制时期2025年第1期指导价加上运杂费及采保费计算材料工地价格。

5、施工用风、水、电价格:

施工用风、水、电价格的计算。采用当地调查价格。

6、运输费计算:

根据青海省交通厅公路定额站2025年第1期造价管理信息公布的“青海省公路工程汽车货物运价表”中的规定计算。

四、工程单价

工程单价由基本直接费、其它直接费、间接费、利润、税金组成,均按水利工程概(预)算编制规定计取。

建 筑 工 程 预 算 表

项目名称：隆宝镇辖区内新建部分机井项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分:建筑工程				
一	新建机井部分	眼	13		
(一)	机井(井深45m)	眼	10		
1	预制、运输及安装C25F200井台 (运距: 500m)	m ³	0.18		
2	机械造孔(孔径219mm)	座	1		
3	固井	座	1.00		
4	机械洗井	台班	1.00		
5	抽水试验	台班	2.00		
6	DN32PE上水管(1.6MPa)	m	45.00		
7	DN32软管	m	4.00		
8	内径DN150mm(外径DN165mm, δ=4.5mm)国标镀锌钢管	m	45.00		
9	滤水管缠丝(镀锌钢丝)	m ²	15.9		
	小计				
	Σ×15				
(二)	机井(井深50m)	眼	2		
1	预制、运输及安装C25F200井台 (运距: 500m)	m ³	0.18		
2	造孔(孔径219mm)	座	1.00		
3	固井	座	1.00		
4	机械洗井	台班	1.00		
5	抽水试验	台班	2.00		
6	DN32PE上水管(1.6MPa)	m	50.00		
7	DN32软管	m	4.00		
8	内径DN150mm(外径DN165mm, δ=4.5mm)国标镀锌钢管	m	50.00		
9	滤水管缠丝(镀锌钢丝)	m ²	15.9		
	小计				
	Σ×16				
(三)	机井(井深60m)	眼	1		

建 筑 工 程 预 算 表

项目名称：隆宝镇辖区内新建部分机井项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	预制、运输及安装C25F200井台 (运距：500m)	m ³	0.18		
2	造孔（孔径219mm）	座	1.00		
3	固井	座	1.00		
4	机械洗井	台班	1.00		
5	抽水试验	台班	2.00		
6	DN32PE上水管（1.6MPa）	m	60.00		
7	DN32软管	m	4.00		
8	内径DN150mm(外径DN165mm, δ=4.5mm) 国标镀锌钢管	m	60.00		
9	滤水管缠丝（镀锌钢丝）	m ²	15.9		
	小计				
	Σ×30				
	合计				

机电设备及安装工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
一	机井电气设备 (井深45m)						
1	水泵 (100QJ2-70/14-1.1)	台	10.00				
2	闸刀	个	10.00				
3	空开	个	10.00				
4	高3m防腐木质电杆 (含绝缘瓷)	根	10.00				
5	低压配电箱	个	10.00				
6	电线 (YJV-3*2.5- 0.6/1.0kv)	m	900.00				
7	标示牌 (钢板)	个	10.00				
二	机井电气设备 (井深50m)						
1	水泵 (100QJ2-80/16-1.1)	台	2.00				
2	闸刀	个	2.00				
3	空开	个	2.00				
4	高3m防腐木质电杆 (含绝缘瓷)	根	2.00				
5	低压配电箱	个	2.00				
6	电线 (YJV-3*2.5- 0.6/1.0kv)	m	200.00				
7	标示牌 (钢板)	个	2.00				



机电设备及安装工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
三	机井电气设备 (井深60m)						
1	水泵 (100QJ2-100/20-1.5)	台	1.00				
2	闸刀	个	1.00				
3	空开	个	1.00				
4	高3m防腐木质电杆 (含绝缘瓷)	根	1.00				
5	低压配电箱	个	1.00				
6	电线 (YJV-3*2.5- 0.6/1.0kv)	m	110.00				
7	标示牌 (钢板)	个	1.00				
	小计						
	运杂费	%	7.14				
	合计						

