

# 工程项目总价表

项目编号：

工程名称：五寨县砚城镇西关村2025 年以工代赈基础设施建设项目

组号	工程项目名称	金额（元）
1	新建档墙	
2	河道清淤及底板衬砌	
	合 计	

分组工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：五寨县砚城镇西关村2025 年以工代赈基础设施建设项目

组号：1

分组名称：新建挡墙

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	新建挡墙					
1.1	河道左侧（K20+495-K20+665）					
1.1.1	土石方开挖	m³	6908.29			
1.1.2	土方回填	m³	5138.93			
1.1.3	余土外运	m³	1769.36			
1.1.4	基底夯实	m³	187.68			
1.1.5	M15水泥砂浆砌石基础	m³	911.2			
1.1.6	M15水泥砂浆砌石墙体	m³	388.96			
1.1.7	C25素砼压顶	m³	20.4			
1.1.8	C25素砼压顶模板	m²	68			
1.1.9	聚乙烯塑料泡沫板填塞伸缩缝	m²	122.37			
1.1.10	聚氨酯砂浆封口伸缩缝	m³	0.066			
1.1.11	De90PVC排水管	m	74.25			
1.1.12	反滤料	m³	1.78			
1.2	河道右侧（K20+470-K20+665）					
1.2.1	土石方开挖	m³	7924.22			
1.2.2	土方回填	m³	5894.66			
1.2.3	余土外运	m³	2029.56			
1.2.4	基底夯实	m³	215.28			
1.2.5	M15水泥砂浆砌石基础	m³	1045.2			
1.2.6	M15水泥砂浆砌石墙体	m³	446.16			
1.2.7	C25素砼压顶	m³	23.4			
1.2.8	C25素砼压顶模板	m²	78			
1.2.9	聚乙烯塑料泡沫板填塞伸缩缝	m²	137.66			
1.2.10	聚氨酯砂浆封口伸缩缝	m³	0.074			
1.2.11	De90PVC排水管	m	85.5			
1.2.12	反滤料	m³	2.05			
合计						

分组工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：五寨县砚城镇西关村2025 年以工代赈基础设施建设项目

组号：2

分组名称：河道清淤及底板衬砌

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	河道清淤及底板衬砌					
2.1	河道清淤（K20+740-K21+600）					
2.1.1	河底清淤开挖及外运	m³	5792.79			
2.2	河道底板衬砌（K20+740-K21+600）					
2.2.1	河底衬砌基础压实	m³	3342			
2.2.2	三七灰土垫层	m³	2896.4			
2.2.3	现浇C25砼底板	m³	2896.4			
2.2.4	聚乙烯闭孔塑料泡沫板填缝	m²	1025.53			
2.2.5	聚氨酯砂浆封口	m³	1.709			
合计						