

杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆
改造工程（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

杭锦旗锡尼镇2024年高压
电缆改造工程（二期
）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（标段：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期））

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		109东侧，穿沙路十字路口东侧低压电缆改造						
1	041001002001	拆除人行道	1、拆除同圆小红砖 2、规格：200mm*100mm*60mm 3、拆除方式：人工拆除	m2	4619			
2	041001003001	拆除基层	1、拆除无骨多合土基层，混凝土垫层。2、厚度15cm。 3、拆除方式：人工配合机械拆除。	m2	4619			
3	010501001001	垫层	1、15cm厚c15混凝土垫层 2、商品混凝土 3、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	692			
4	040204002001	人行道块料铺设	1、环保砖铺设，50mm干拌水泥砂浆结合层。 2、规格：200mm*100mm*60mm。 3、利旧40%。	m2	4619			
5	040501012001	顶管	1、名称：人工顶管、（含油面拆除及恢复） 2、管道材质及规格PE管DN70。 3、深度：2米。	m	850			
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别“一二类土”。 2、挖土深度：拆除后人工挖土0.6米*0.6米。 3、原土回填夯实。	m3	2016			
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：混凝土垫层、废弃料。 2、装车方式：挖机装车。 3、运距：汽车运输10KM。	m3	700			
8	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管。 2、型号：MPP。 3、规格：70。 4、材质：MPP塑料管。 5、敷设方式：埋地敷设。	m	5600			
9	040804002001	铜芯电缆敷设	1、名称：铜芯电缆敷设。 2、型号：YJV。 3、规格：4*25+1*16。	m	5600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（标段：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期））

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、材质：铜芯。 5、敷设方式、部位：管内敷设。					
10	041001008001	拆除、恢复路灯基座	1、构件名称：水泥基座开槽。 2、拆除构件的规格：每处200mm*200mm*150mmC30混凝土。 3、恢复：C30混凝土封堵。 4、每处规格：200mm*200mm*150mm。	处	89			
11	041001008002	拆除路灯原有接线及新接线	1、拆除路灯原有接线YJV24*25+1*10每处2根。 2、路灯出新接线每处： a铜线BV2.5线2米 b.铜接管DN50 4根 DN35 1根。 c.金属软管 DN50 3米。 d.防水胶布缠绕 e.防火泥封堵	处	89			
12	040504003001	塑料检查井	1、名称：塑料成品检查井 2、规格：700mm*1200mm	套	6			
13	040803005001	碰接箱变及分支线	1、碰接箱变及分支线 2、每处：终端热缩套35 1个，铜鼻子25 4个，铜鼻子16 1个。	处	24			
		分部小计						
		南转盘至工业园区路						
14	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土。 2、挖土深度：人工挖土0.8米*0.7米。 3、原土回填夯实。	m3	2164			
15	040501012002	顶管	1、名称：人工顶管、（含油面拆除及恢复） 2、管道材质及规格PE管DN70。 3、深度：2米。	m	520			
16	050101007002	清除地被植物	1、清除紫穗槐 2、栽植紫穗槐：苗高1.2米，7株/平米，25分支以上/株	m2	1500			
17	04080400100	电缆保护	1、名称：电缆保护管。	m	3500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（标段：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期））

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	管	2、型号：MPP。 3、规格：70。 4、材质：MPP塑料管。 5、敷设方式：埋地敷设。					
18	040804002002	铜芯电缆敷设	1、名称：铜芯电缆敷设。 2、型号：YJV。 3、规格：4*25+1*16。 4、材质：铜芯。 5、敷设方式、部位：管内敷设。	m	3500			
19	041001008003	拆除、恢复路灯基座	1、构件名称：水泥基座开槽。 2、拆除构件的规格：每处200mm*200mm*150mmC30混凝土。 3、恢复：C30混凝土封堵。 4、每处规格：200mm*200mm*150mm。	处	58			
20	041001008004	拆除路灯原有接线及新接线	1、拆除路灯原有接线YJV24*25+1*10每处2根。 2、路灯出新接线每处： a铜线BV2.5线2米 b.铜接管DN50 4根 DN35 1根。 c.金属软管 DN50 3米。 d.防水胶布缠绕 e.防火泥封堵	处	58			
21	040504003002	塑料检查井	1、名称：塑料成品检查井 2、规格：700mm*1200mm	套	2			
22	040803005002	碰接箱变及分支线	1、碰接箱变及分支线 2、每处：终端热缩套35 1个，铜鼻子25 4个，铜鼻子16 1个。	处	8			
		分部小计						
		变压器维护						
23	030414001001	绕城路变压器检修	1、名称：变压器检修 2、检修内容：变压器正常维护、仪表检测、电气原件检查、接线检查等 3、箱变检修位置：绕城路变压器6台、苗圃变压	台	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（标段：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期））

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器1台、109国道变压器4台、工业园区路变压器1台、荣乌连接线变压器2台、水利局线变压器3台、四完小西变压器1台、八幼儿园路段变压器1台、转用站变压器1台、					
		分部小计						
		公园线路维护						
24	040804002003	铜芯电缆敷设	1、名称:铜芯电缆敷设。 2、型号:YJV。 3、规格:4*25+1*16。 4、材质:铜芯。 5、敷设方式、部位:管内敷设。	m	1000			
25	040804001003	电缆保护管	1、名称:电缆保护管。 2、型号:PE。 3、规格:32。 4、材质:PE塑料管。 5、敷设方式:埋地敷设。	m	1000			
26	030412007001	儿童公园地灯改景观灯	1.名称:景观灯 2.规格:4米 3.灯杆材质、规格:优质Q235镀锌钢管 壁厚3mm 4.基础:人工挖景观灯基础400mm*400mm*500mm 5.基础形式、砂浆配合比:C30混凝土基础,规格400mm*400mm*500mm 6、预埋件:以厂家自带预埋件为主	套	12			
27	030412007002	巴音游园地灯改景观灯	1.名称:景观灯 2.规格:4米 3.灯杆材质、规格:优质Q235镀锌钢管 壁厚3mm 4.基础:人工挖景观灯基础400mm*400mm*500mm 5.基础形式、砂浆配合比:C30混凝土基础,规格400mm*400mm*500mm 6、预埋件:以厂家自带预埋件为主	套	3			
28	040804002004	铜芯电缆敷设	1、名称:铜芯电缆敷设。	m	670			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期）

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程 标段: 杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程(二期) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇2024年高压电缆改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

