

东北工程技术学校男寝及实训室维修项目中标（成交）明细

中大国信工程管理有限公司受东北工程技术学校委托，采用竞争性磋商进行采购男寝及实训室维修项目（项目编号：[230001]ZDGX[CS]20250003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（男寝及实训室维修项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江岳轩建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 685,379.33 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	男寝及其他实训室工程维修	男寝及实训室工程维修	1.男寝更换防盗门:约104樘门，264.4平方米，防盗门开启角度180°，包括:旧门拆除、门口处理、安装防盗门、后水泥砂浆修补门口等。2.男寝墙面装饰改造:原有走廊瓷砖护墙板拆除，水泥砂浆修补墙面找平，安装集成墙板至走廊吊顶底部，铺设墙板进行装饰。墙板材料选用环保、耐用的材质。3.珠宝实验室外楼梯修补踏步破损面，踏步铺贴300*600机刨石。楼梯缓台铺600*600荔枝面防滑踏步板。更换弯曲断裂栏杆，楼梯扶手整体除锈打磨，喷刷二遍防锈漆，二遍耐候户外漆，内部隔断拆除，墙面开槽加设开关、电源吊线。加设不锈钢洗手池并改设自来水管线。4.无人机实训室墙面重新粉刷，墙面做形象墙，基层材料种类、规格为12厚石膏板，面层材料品质、规格、颜色为铝塑板。实训室内暖气更换，破损旧暖气拆除，暖气片背面墙粉色白色乳胶漆，更换成品工艺暖气片，每组进水管与回水管安装联塑铜球阀(包含管件)。成品保护，完工保洁，垃圾外运。5.教学楼五楼 515、504办公室隔断拆除，墙面恢复。	合同签订后由采购人根据学校情况确定具体开工日期，开工后60个日历日内完工	邹家龙	黑223171868731	685,379.33	1.0000	项	685,379.33

中大国信工程管理有限公司
2025年04月14日