

总说明

1. 工程概况：本工程为祁县第一小学维修改造美化维护工程，内容包括校长室装饰及电气安装；大厅墙面制安装饰板及踢脚线；教室及门房等制安铝塑板墙裙及亚克力 L 型窗台板；防火门后制安门阻、其他门后制安门吸；卫生间 PVC 中空板制安暖气罩及包管道、卫生器具的制安等；舞蹈室制安带边框水银镜；阶梯教室及三楼教研室制安舞台、灯具安装等；楼梯间刮乳胶漆；楼道生态板制安暖气罩、石膏板包管道、墙面乳胶漆、贴面板吊灯等；三层音乐器材室生态板制安暖气罩及包管道、石膏板造型吊顶、中间铝方铜吊顶、墙面生态板装饰、制安生态板存物柜

（3.35m*1.65m*0.4m）、定制生态板低展柜（6m*0.95m*0.4m）等；心理活动室制安隔墙（轻钢龙骨+阻燃板+矿棉隔音毡+石膏板）、墙面乳胶漆、石膏板制安暖气罩及包管道等；万里茶路中间格栅吊顶、石膏板造型吊顶、石膏板制安暖气罩及包管道、定制票号柜（1.75m*1.85m*0.3m）、茶具柜（8.7m*0.8m*0.4m）、茶具柜（2.9m*2.29m*0.4m）、制安灯具等；围墙绘画；校门两边制安广告牌；走廊、楼梯间、室内部分文化墙等。

2. 工程质量要求：合格工程。

3. 工程量清单预算编制依据：

1) 由建设单位提供的相关资料一套。

2) GB50854-2013《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及山西补充规定等。

4. 本工程税金按简易计税方式计价，税金按 3.3%计取，人工费执行晋建科字（2022）65 号文件。