

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加砌块、含斜接茬红砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	51.72			
		分部小计						
		混凝土工程						
2	011001004001	保温柱、梁	1、部位：地梁 2、梁侧面贴80mm厚聚苯板保温	m2	281.12			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	15			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	41.87			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	31.94			
6	010502001001	矩形柱—短柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	19.47			
7	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 膨胀混凝土 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	0.36			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	2.77			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送、运输、浇筑、养护	m3	3.43			
10	010507007001	其他构件	二次灌浆	m3	0.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1.微膨胀C30细石混凝土 2.泵送、运输、浇筑、养护					
		分部小计						
		钢筋工程						
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 直筋 2.规格：Φ6	t	0.271			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 直筋 2.规格：Φ8	t	0.363			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 直筋 2.规格：Φ12	t	1.43			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 直筋 2.规格：Φ14	t	3.008			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 直筋 2.规格：Φ16	t	0.816			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.规格：Φ6	t	0.125			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 箍筋 2.规格：Φ8	t	4.784			
18	010516003001	机械连接	1.植筋 Φ12	个	212			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010802001001	保温门	1.窗代号及洞口尺寸:M2024 2.框、扇材质:保温门 3.包含门配套五金件、门拉手 4.包含安装及相关配套设施 5.达到设计使用要求	樘	2			
20	010802001002	保温门	1.窗代号及洞口尺寸:M1521 2.框、扇材质:保温门 3.包含门配套五金件、门拉手 4.包含安装及相关配套设施	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施 5. 达到设计使用要求					
21	010802001004	保温门	1. 窗代号及洞口尺寸:M09 21 2. 框、扇材质:保温门 3. 包含门配套五金件、门 拉手 4. 包含安装及相关配套设 施 5. 达到设计使用要求	樘	2			
22	010802001003	保温门	1. 窗代号及洞口尺寸:M07 21 2. 框、扇材质:保温门 3. 包含门配套五金件、门 拉手 4. 包含安装及相关配套设 施 5. 达到设计使用要求	樘	4			
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C46 23 2. 塑钢成品窗 3. 包含相关配套五金件 4. 包含安装及相关配套设 施 6. 达到设计使用要求 6. 具体做法详见图纸	m ²	21.16			
24	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:PYC 0907 2. 框、扇材质:排烟塑钢 窗	m ²	50.4			
		分部小计						
		钢结构工程						
25	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚预埋板 及螺栓制作安装, 材质Q3 45-B	t	0.558			
26	010602003001	钢桁架--钢桁架	1. 钢桁架制作、安装（型 钢） 2. 抛丸除锈, 除锈等级为 Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计 质量规范要求 4. 运距: 施工单位自行考 虑 5. Q345钢	t	31.92			
27	03120100300	金属结构刷油--	1. 防锈漆两道	m ²	925.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		钢桁架	2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸					
28	010606002001	屋面钢檩条	1. 屋面C型檩条制作、安装 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	8.81			
29	031201003002	金属结构刷油-- 屋面钢檩条	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	1034.3			
30	010606001001	钢支撑、钢拉条-- 屋面拉条	1. 屋面拉条制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.47			
31	031201003009	金属结构刷油-- 屋面拉条	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	25.09			
32	010606001010	钢支撑、钢拉条-- 屋面撑杆	1. 屋面支撑制作、安装（钢管） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.64			
33	010606001005	钢支撑、钢拉条-- 屋面撑杆	1. 屋面支撑制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.16			
34	031201003008	金属结构刷油-- 屋面撑杆	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道	m2	29.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 具体详见图纸					
35	010606001003	屋面隅撑	1. 屋面隅撑制作、安装（角钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	1.36			
36	031201003010	金属结构刷油— 屋面隅撑	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	72.4			
37	010606001007	钢支撑、钢拉条— 屋面支撑	1. 屋面拉条制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.72			
38	031201003011	金属结构刷油— 屋面支撑	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	18.13			
39	010606001009	钢支撑、钢拉条— 屋面钢系杆	1. 屋面支撑制作、安装（钢管） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	5.97			
40	010606001011	钢支撑、钢拉条— 屋面钢系杆	1. 屋面支撑制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.34			
41	031201003012	金属结构刷油— 屋面钢系杆	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	189.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010606001008	钢支撑、钢拉条 —柱间支撑（墙面）	1. 墙拉条、墙斜拉条制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.48			
43	031201003013	金属结构刷油— 柱间支撑	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	29.93			
44	010606002002	墙面钢檩条	1. 墙面C型檩条制作、安装 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	5.99			
45	031201003014	金属结构刷油— 墙面钢檩条	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	528.17			
46	010606001002	钢支撑、钢拉条 —墙拉条	1. 墙拉条、墙斜拉条制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.26			
47	031201003003	金属结构刷油— 墙拉条	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	11.01			
48	010606001004	钢隅撑—墙隅撑	1. 墙隅撑制作、安装（角钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.236			
49	031201003004	金属结构刷油—	1. 防锈漆两道	m2	36.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙隅撑	2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸					
50	010606001006	钢支撑、钢拉条 —墙撑杆	1. 墙支撑制作、安装（钢管） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.28			
51	010606001012	钢支撑、钢拉条 —墙撑杆	1. 墙支撑制作、安装（圆钢） 2. 抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求符合图纸设计质量规范要求 4. 运距：施工单位自行考虑 5. Q235钢	t	0.07			
52	031201003005	金属结构刷油— 墙撑杆	1. 防锈漆两道 2. 调和漆两道 3. 具体详见图纸	m2	11.54			
53	011407005001	金属构件刷防火 涂料	1. 次结构：防火涂料耐火极限1h（防火涂料涂层厚度为5.5mm） 2. 薄型防火涂料1遍	m2	1935.73			
54	011407005002	金属构件刷防火 涂料	1. 主结构： 钢柱、钢梁：防火涂料耐火极限2.5h（防火涂料涂层厚度为25mm），厚型防火涂料1遍	m2	925.19			
55	040901010001	花篮螺栓	1. 花篮螺栓	套	462			
56	010516001001	高强螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：详见图纸	套	650			
57	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：150厚 彩钢压型钢板夹心岩棉板	m2	877.74			
58	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：150厚 双层彩色钢板防火岩棉夹芯板（耐火极限≥3.0h）	m2	1923.02			
59	010605002002	檐口板	1. 8mm厚铁皮檐口板	m2	166.21			
60	010808004001	门窗口封边	1. 彩钢板封边	m2	86.3			
61	010607003001	成品雨篷	1. 钢结构成品雨棚 2. 此项暂估	m2	6.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 实际不同、可以换算					
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面						
62	011101003001	细石混凝土地面	1. 100厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 80厚C15混凝土垫层 4. 150厚戈壁土 5. 素土夯实	m2	1682.78			
		分部小计						
		外墙面						
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 颜色甲方自定	m2	416.55			
64	011001003001	保温隔热墙面	1. 80厚的挤塑聚苯板保温，暂按24kg/m ³ 2. 网格布抗裂砂浆抹面后弹涂。	m2	359.55			
65	011201001001	外墙面一般抹灰	1、15厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	359.55			
		分部小计						
		内墙面						
66	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆。 2. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光。	m2	359.55			
67	011001003002	保温隔热墙面	1、待墙体完全干燥后，喷涂150mm厚聚氨酯	m2	1237.29			
		分部小计						
		蓄水池						
68	040201022001	沟渠	钢筋混凝土自防水	m	24			
69	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、两层1.2厚合成高分子防水卷材 3、最薄处20厚1:3防水砂浆一层 4、素水泥浆一道	m2	52.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		鸡粪坑						
70	010401012001	零星砌砖	砌筑台阶 1. 页岩实心机砖砌筑 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	1.56			
71	010401003001	实心砖墙	1. 240厚页岩实心机砖砌筑 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	10.89			
72	010401014001	砖地沟、明沟	1. 底部120页岩实心砖砌筑	m2	30.11			
73	011201001003	墙面一般抹灰	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、素水泥浆一道	m2	72.47			
74	011201001004	墙面一般抹灰	1、两层1.2厚合成高分子防水卷材 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 3、素水泥浆一道	m2	23.58			
		分部小计						
		其他工程						
75	010507001001	坡道	1、100厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚3:7灰土 3、300厚中砂防冻胀层 4、素土夯实，向外坡4%	m2	21.64			
		分部小计						
		措施项目						
76	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	1813.56			
77	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	31.83			
78	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	100.94			
79	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	326.99			
80	011702002001	矩形柱—短柱	1. 矩形柱模板	m2	139.45			
81	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	22.16			
82	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	33.51			
83	011702029001	坡道	1. 坡道模板	m2	1.02			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水、消防水工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		6787.87
1.1	给水		822.69
1.2	排水		
1.3	消火栓		5965.18
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			6787.87

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防水工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:衬塑镀锌管De50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	29.8			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	1.2			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	0.2			
4	031003001013	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:阀门DN50 2. 连接形式:丝接	个	5			
5	031003001016	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:闸阀DN50 2. 连接形式:丝接	个	5			
6	031003001015	螺纹接头	1. 规格、压力等级:外螺纹接头DN50 2. 连接形式:丝接	个	3			
7	031003001014	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:闸阀DN32 2. 连接形式:丝接	个	2			
		分部小计						
		排水						
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:地漏DN100	组	1			
9	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:铸铁排水管DN150 2. 连接形式:胶圈连接	m	6.6			
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管De160	m	1.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防水工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
11	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓采用单阀单出口型,箱内设DN65消火栓1个;长25m的内衬里水带1条,%%C19mm水枪1支,充实水柱17.509米。 2. 附件材质、规格:消火栓箱规格800*650*240	套	10			
12	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:灭火器MF/ABC4	具	24			
13	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:镀锌钢管DN100 2. 连接形式:沟槽连接	m	245.24			
14	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:镀锌钢管DN65 2. 连接形式:沟槽连接	m	29.29			
15	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接	m	1.5			
16	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接	m	5			
17	031003003011	沟槽管件	1. 类型:90°弯头 2. 规格、压力等级:DN100*DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	7			
18	031003003012	沟槽管件	1. 类型:90°弯头 2. 规格、压力等级:DN65*DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	20			
19	031003003013	沟槽管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100*DN100*DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
20	031003003014	沟槽管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100*DN100*DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
21	031003003015	沟槽管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100*DN100*DN50 3. 连接形式:沟槽连接	个	4			
22	031003003007	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:快速	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防水工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			启闭阀DN100 2. 连接形式:法兰连接					
23	031003003008	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:泄水阀DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
24	031003003009	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:闸阀DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
25	031003003005	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:蝶阀DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	9			
26	031003011001	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	副	15			
27	031003003010	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:闸阀DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	4			
28	031003003017	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:快速排气阀DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	4			
29	031003011002	法兰	1. 规格、压力等级:DN50	副	8			
30	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25mm以内 2. 形式:内含球阀DN25(1.6MPa)1套, 压力表1套	组	13			
31	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装	kg	144.73			
32	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种:支架刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一道, 银粉漆两遍	kg	144.73			
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	10			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防水工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电及应急						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL2 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:ATCB 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
5	030404017008	配电箱	1. 名称:ALEE 2. 规格:400*600*150 3. 安装方式:距地1.6米明装	台	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50+1*25mm ² 3. 敷设部位:室内	m	8.64			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-4*35+1*16mm ² 3. 敷设部位:室内	m	12.12			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设部位:室内	m	108.24			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-5*6mm ² 3. 敷设部位:室内	m	11.46			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:50m ² 3. 安装部位:户内	个	2			
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35m ² 3. 安装部位:户内	个	2			
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:25m ²	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装部位：户内					
13	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：6m ² 3. 安装部位：户内	个	2			
14	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：SC20 3. 配置形式：暗配	m	341.37			
15	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：SC32 3. 配置形式：暗配	m	108.04			
16	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：SC40 3. 配置形式：暗配	m	6.11			
17	030411001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：SC70 3. 配置形式：暗配	m	107.28			
18	030411001005	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：SC80 3. 配置形式：暗配	m	5.89			
19	030411001006	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：PC25 3. 配置形式：暗配	m	7.37			
20	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-2.5mm ² 3. 配线部位：暗敷	m	61.46			
21	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NHBV-4mm ² 3. 配线部位：暗敷	m	18.47			
22	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-4mm ² 3. 配线部位：暗敷	m	69.54			
23	030411004005	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：NHRVS-2*2.5mm ² 4. 配线部位：暗敷	m	306.34			
24	030412005001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：1x36W 3. 规格：嵌入	套	2			
25	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号：2x36W 3. 安装形式：嵌入	套	1			
26	030412004001	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯（大型） 2. 型号：LED-1W	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:A型灯具, 供电电压不大于36V, 内置蓄电池, 供电不小于60min 4. 安装形式:门上安装, 门上0.3米					
27	030412004002	疏散指示灯(大型)	1. 名称:疏散指示灯(大型) 2. 型号:LED-1W 3. 规格:A型灯具, 供电电压不大于36V, 内置蓄电池, 供电不小于60min 4. 安装形式:墙上暗装, 底距地0.5米	套	19			
28	030412004003	应急灯(室外设置时, 不低于IP67)	1. 名称:应急灯(室外设置时, 不低于IP67) 2. 型号:LED-2x3W 3. 规格:A型灯具, 供电电压不大于36V, 内置蓄电池, 供电不小于60min 4. 安装形式:墙上明装, 底距地2.5米	套	16			
29	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装0.3m	个	2			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44			
32	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	4			
33	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷						
34	030409008001	总等电位箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:400*300*160	台	1			
35	030409008002	局部等电位箱	1. 名称:局部等电位端子箱 规格:400*300*160	台	2			
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称:接地测试连接板	套	4			
37	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	65.38			
38	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	358.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:暗敷焊接 5. 按图纸要求及有关施工验收规范要求					
39	030409002002	接地母线	1. 名称:户外内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:暗敷焊接 5. 按图纸要求及有关施工验收规范要求	m	13.87			
40	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极	根	75			
41	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		消防						
		火灾报警系统						
42	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	345.5			
43	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVVP-4*1.5 3. 电压等级(kV):暗配	m	359.59			
44	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	16			
45	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	个	10			
46	030904003001	按钮	1. 名称:火灾报警按钮 2. 规格:箱体安装	个	10			
		分部小计						
		挡烟垂壁控制系统						
47	030404017006	配电箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 2. 安装方式:挂装	台	2			
48	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗配	m	108.04			
49	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZAN-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	119.74			
50	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZAN-YJY-5x4 3. 安装部位:户内	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：麻盖鸡厂建设工程（四期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

