

2025 年塘川镇大沟村和
美乡村建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 4 月 24 日

复 核 时 间： 2025 年 4 月 24 日

单—1



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总 说 明

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

- 一、工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目
- 二、工程内容：村道维修改造、安防护栏、排水沟、导流排水管、村道照明路灯、环境卫生整治。
- 三、编制依据：
- 3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 3.2 《青海省房屋建筑与装饰工程定额》（2020年）
- 3.3 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020版）
- 3.4 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
- 3.5 《青海省市政工程计价定额》（2020）
- 四、费用标准：
- 4.1青建工(2021)168号文件--青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知；
- 4.2《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工2024-388号文）执行；
- 4.3《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（即青建工【2019】116号文）；
- 4.4安全文明施工费按青建工(2022)222号文件执行。
- 五、材料调整：按《青海工程造价管理信息》2025年第2期海东市互助县主材指导价。
- 六、暂列金：按65300.00 元计入预算（不含税金额）

总 说 明

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美
乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	混凝土路面维修改造	1. 做法:拆除原有混凝土路面厚度22cm, 新做原厚度混凝土路面（含切缝、垃圾外运） 2. 150mm级配砂换填 3. 部分路面进行防水处理 4. 具体做法详见施工图	m2	2570			
2	040205012002	安防护栏	1. 类型:C级波形护栏 2. 规格、型号:成品Gr-C-4E型护栏, 高度90公分 3. 立柱: Φ114X4. 5X2100下部距离路面1400mm, 每4m设置一根立柱 4. 护栏板: 4320X310X85X2. 5 5. B型托架: 300X70X4. 5 6. 柱帽: Φ122 7. 连接螺栓: M16X150 8. 连接螺栓: M16X40 9. 拼接螺栓: M16X35 10. 防盗螺母: M16 11. 垫圈: M16 12. 横梁垫片: 76X44X4 12. 护栏搭接方向应与行车方向一致。 13. 波形梁主板、立柱等构件外观统一为果绿色(原厂漆)。 14. 所有波形梁板均应按规范要求防腐处理 15. 帽顶用厚3mm的钢板压制, 挂钩用扁钢或钢条制作, 两者之间用点焊连接; 16. 柱帽应按规范要求进行涂层防腐处理。 17. 附着式轮廓标左右对称布设, 反射器颜色沿临近车道行车方向为	m	7450			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			左黄右白。 18. 轮廓标安装于钢护栏凹槽内时,后底板固定于板连接螺栓。 19. 附着式轮廓标直线段布设间距48米,曲线段适当加密。 20. 端头钢板厚度均为3mm; 21. 端头防锈处理方法同护栏板; 22. 连接螺栓JII-3仅用于路侧护栏立柱和防阻块的连接; 23. 连接螺栓JII-3及配套连接副,均需进行热浸镀锌防锈处理,其镀锌量为350g/m²。 24. 拼接螺栓JI-1-1仅用于二波梁间的连接; 25. 拼接螺栓JI-1-1及配套连接副,均需进行热浸镀锌防锈处理,其镀锌量为350g/m²; 26. 拼接螺栓和其配套连接副包装前应对其表面涂少量黄油,以起到磷化润滑作用并用塑料袋密封包装; 27. 拼接螺栓及连接副加工成品后,其技术指标应达到国标8.8S级标准。 28. 连接螺栓JII-2-1仅用于二波梁防阻块和波形梁的连接; 29. 连接螺栓JII-2-1及配套连接副,均需进行热浸镀锌防锈处理,其镀锌量为350g/m² 30. 满足设计及规范要求 31. 具体做法详见施工图					
3	040501019001	排水沟	1. 断面规格:400*400,含c30钢筋预制盖板及挖方、回填	m	1430			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 垫层、基础材质及厚度:厚10cm砂砾石垫层 3. 混凝土强度等级:c25混凝土 4. 具体做法详见施工图:					
4	040501002001	导流排水管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm砂砾石垫层 2. 材质及规格:钢制波纹管DN500 3. 接口方式:热熔 4. 其他:具体做法详见施工图	m	42			
5	040805001001	照明路灯新建	名称: 太阳能路灯(含中国结) 1. 规格: TYD-010 70w (单头) 防护等级IP65, 太阳能电池组件采用锂离子电池, 12V/70AH、光伏组件选用300W的单晶硅组件, 太阳能板采用一块(12V/300W)单晶硅板 2. 灯杆材质、规格: H=6M, 灯杆采用优质Q235低硅低碳高强度钢材, 壁厚大于或等于3.5mm, 带灯具支架, 镀锌喷塑处理 3. 灯架形势及臂长1.5m 4. 路灯基础规格: 1000mm*800mm*800mm, 预埋件埋深600mm, 接地极埋深1.3m) 5. 含土方开挖、基础、灯、接地、底板法兰盘等综合考虑 6. 具体做法详见设计图纸	套	287			
6	04B001	环境卫生整治	1. 名称: 按照村庄实际情况整治	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

标段：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目 标段: 2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1%
2	暂列金	元	65300	
合 计			65300	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

总承包服务费计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

标段：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目 标段：2025 年塘川镇大沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：