

工程量清单表

合同段：下枣林乡神圪塔阳坡村旅游重点村连接道路建设项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木	棵	231		
202-2	挖除旧路面				
-a	整体挖除				
-a-1	挖除水泥混凝土路面	m3	41.85		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	15363		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	2923		
204-3	结构物台背回填及台背处理				
-a	台背回填				
-a-1	砂砾	m3	143.91		
206	路基整修				
206-1	路基整修				
-b	整修路基	m2	6125.5		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土边沟(矩形)	m3	143.14		
207-4	跌水与急流槽				
-b	现浇混凝土急流槽	m3	47.63		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：下枣林乡神圪塔阳坡村旅游重点村连接道路建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	5030.8		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	水泥稳定碎石				
-a-1	厚200mm	m2	5030.8		
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-b	乳化沥青	m2	5030.8		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	5030.8		
313	路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	376.6		
313-2	挖路槽土方				
-a	厚220mm	m2	232.5		
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
-a	现浇混凝土加固土路肩	m3	644.55		
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-b	水泥混凝土拦水带	m3	17.8		
314-8	横向排水				
-a	水泥混凝土	m	22.5		

清单 第300章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：下枣林乡神圪塔阳坡村旅游重点村连接道路建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-1.0m	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 元					

