

# 泽州县行政中心安防提升 工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 泽州县行政中心安防提升工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统      标段：泽州县行政中心安防提升      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012001	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF（16口POE交换机*1、理线器*1、）	台	6			
2	030501012002	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF（8口POE交换机*1、理线器*1、）	台	6			
3	030502009001	六类数据跳线	1. 名称: 六类数据网络跳线 2. 规格: 2m 3. 安装位置: 配线间机柜内安装	条	12			
4	040205020001	监控摄像机	1. 名称: 400万高清枪式网络摄像机 2. 配套: 支架1个	台	10			
5	040205020002	监控摄像机	1. 名称: 400万高清半球网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	72			
6	040205020003	监控摄像机	1. 名称: 400万高清电梯专用网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	10			
7	040205020004	监控摄像机	1. 名称: 400万高清鹰眼摄像机 2. 配套: 支架1个	台	2			
		桥架线管						
8	030411001001	配管	1. 名称:紧定钢管JDG20 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷	m	207.89			
9	030411001002	配管	1. 名称:紧定钢管JDG25 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷	m	62.28			
10	030411006001	接线盒	1. 名称: 监控接线盒	个	92			
		传输线缆						
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼  
高清视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统      标段：泽州县行政中心安防提升      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		机房设备						
1	03B009	4#楼一层消控室设备安装	1. 48盘位存储设备, 每盘6T	套	4			
		前端设备						
2	030501012003	交换机	1. 名称: 机架式540*420*460MM 2. 功能: 楼层交换机箱IDF (16口POE交换机*1、理线器*1、)	台	5			
3	030501012004	交换机	1. 名称: 机架式540*420*460MM 2. 功能: 楼层交换机箱IDF (8口POE交换机*1、理线器*1、)	台	7			
4	030502009002	六类数据跳线	1. 名称: 六类数据网络跳线 2. 规格: 2m 3. 安装位置: 配线间机柜内安装	条	12			
5	040205020005	监控摄像机	1. 名称: 400万高清枪式网络摄像机 2. 配套: 支架1个	台	10			
6	040205020006	监控摄像机	1. 名称: 400万高清半球网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	65			
7	040205020007	监控摄像机	1. 名称: 400万高清电梯专用网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	10			
		桥架线管						
8	030411001003	配管	1. 名称: 紧定钢管JDG20 2. 配置形式及部位: 沿墙、沿顶明敷设	m	214.24			
9	030411001004	配管	1. 名称: 紧定钢管JDG25 2. 配置形式及部位: 沿墙、沿顶明敷设	m	59.85			
10	030411006002	接线盒	1. 名称: 监控接线盒	个	85			
		传输线缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001005	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001006	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002002	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004002	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005002	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B006	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B007	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B008	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B009	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统

### 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼  
高清视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统      标段：泽州县行政中心安防提升      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012005	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF（8口POE交换机*1、理线器*1、）	台	4			
2	030502009003	六类数据跳线	1. 名称：六类数据网络跳线 2. 规格：2m 3. 安装位置：配线间机柜内安装	条	4			
3	040205020008	监控摄像机	1. 名称：400万高清电梯专用网络枪型摄像机 2. 配套：支架1个	台	8			
		桥架线管						
4	030411001005	配管	1. 名称:紧定钢管JDG20 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷设	m	10.72			
5	030411001006	配管	1. 名称:紧定钢管JDG25 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷设	m	18.75			
6	030411006003	接线盒	1. 名称：监控接线盒	个	8			
		传输线缆						
7	030502005005	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 桥架内敷设 3. 低烟无卤材质	m	56.34			
8	030502005006	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 穿管敷设 3. 低烟无卤材质	m	10.72			
		措施项目						
9	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001008	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001009	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002003	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004003	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005003	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B010	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B011	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B012	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B013	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清  
视频监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
 标段：泽州县行政中心安防提升
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012006	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B0-01（12芯光纤配线架、16口POE交换机*1、24口配线架*2、理线器*5、光模块*4、）	台	1			
2	030501012007	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B0-02（12芯光纤配线架、16口POE交换机*1、24口配线架*2、理线器*5、光模块*4、）	台	1			
3	030501012008	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B1-01/02/03/06（8口POE交换机*1、理线器*1）	台	4			
4	030501012009	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B1-04（24口POE交换机*1+8口POE交换机*1理线器*2）	台	1			
5	030501012010	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B1-05（16口POE交换机*1+8口POE交换机*1理线器*2）	台	1			
6	030501012011	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B1-07（16口POE交换机*1、理线器*3\光模块*2）	台	1			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
 标段：泽州县行政中心安防提升
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	030501012012	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B2-01/02/04/05/06/07（8口POE交换机*1、理线器*1）	台	6			
8	030501012013	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱IDF-B2-03（16口POE交换机*1、理线器*1）	台	1			
9	030502009004	光纤跳线	1. 名称: 光纤跳线 2. 安装位置: 配线间内跳线、中心机房内跳线	条	16			
10	030502009005	六类数据跳线	1. 名称: 六类数据跳线 2. 规格: 2m 3. 安装位置: 配线间机柜内安装	条	79			
11	040205020009	监控摄像机	1. 名称: 400万高清枪式网络摄像机 2. 配套: 支架1个	台	85			
12	040205020010	监控摄像机	1. 名称: 400万高清半球网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	67			
		桥架线管						
13	030411001007	配管	1. 名称:紧定钢管JDG20 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷设	m	1879.15			
14	030411001008	配管	1. 名称:紧定钢管JDG25 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷设	m	402.89			
15	030411006004	接线盒	1. 名称: 监控接线盒	个	152			
		传输线缆						
16	030502005007	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 桥架内敷设 3. 低烟无卤材质	m	3120			
17	030502005008	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 穿管敷设 3. 低烟无卤材质	m	3354.73			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001011	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001012	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002004	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004004	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005004	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B014	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B015	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B016	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B017	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统      标段：泽州县行政中心安防提升      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012014	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱SM-B2-01（12芯光纤配线架、24口汇聚交换机*1，16口POE交换机*1、24口配线架*1、理线器*4、光模块*4、）	台	1			
2	030501012015	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱SM-B2-02（12芯光纤配线架、8口POE交换机*1、24口配线架*1、理线器*3、光模块*2、）	台	1			
3	030501012016	交换机	1. 名称:机架式540*420*460MM 2. 功能:楼层交换机箱SM-B2-03（12芯光纤配线架、8口POE交换机*1、24口配线架*1、理线器*3、光模块*2、）	台	1			
4	030502009006	光纤跳线	1. 名称: 光纤跳线 2. 安装位置: 配线间内跳线、中心机房内跳线	条	16			
5	030502009007	六类数据跳线	1. 名称: 六类数据跳线 2. 规格: 2m 3. 安装位置: 配线间机柜内安装	条	51			
6	040205020011	监控摄像机	1. 名称: 400万高清枪式网络摄像机 2. 配套: 支架1个	台	22			
7	040205020012	监控摄像机	1. 名称: 400万高清半球网络枪型摄像机 2. 配套: 支架1个	台	10			
		桥架线管						
8	030411001009	配管	1. 名称:紧定钢管JDG20 2. 配置形式及部位:沿墙、沿顶明敷设	m	254.93			
9	030411006005	接线盒	1. 名称: 监控接线盒	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001013	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001014	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001015	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002005	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004005	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005005	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B018	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B019	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B020	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B021	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

### 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
 标段：泽州县行政中心安防提升
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012020	交换机	1. 名称:综合布线配线架 2. 功能:WFX室外视频设备箱（8口交换机*1、光纤收发器*1）	台	6			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：400万高清枪式网络摄像机（室外型） 2. 安装形式：支架安装，15套高度4米。	台	38			
		桥架线管						
3	030411001010	配管	1. 名称:塑料管PE25 2. 配置形式及部位:沿室外地面敷设	m	737.51			
4	030411001011	挖填沟槽	1. 配置形式:室外敷设,挖填沟槽	m	737.51			
5	03B021	花岗岩硬化保护性拆除、恢复	1. 花岗岩硬化保护性拆除、恢复	m2	230.7			
6	03B022	绿化保护性拆除、恢复	1. 绿化保护性拆除、恢复 2. 成活养护12个月。	m2	230.7			
		传输线缆						
7	030502005011	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 穿管敷设 3. 低烟无卤材质	m	1853.76			
8	030502019006	双绞线缆测试	1. 六类网线链路测试 2. 1个六类信息点为1个链路	链路	38			
9	030502007001	光缆	1. 名称：光纤 2. 规格：12芯、多模	m	540			
10	030502020001	光纤测试	1. 1芯光纤为1个链路	芯	72			
		措施项目						
11	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001016	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001017	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001018	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002006	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004006	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005006	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B024	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B025	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B026	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B027	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
 标段：泽州县行政中心安防提升
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		前端设备						
1	030501012021	交换机	1. 名称:综合布线配线架 2. 功能:WFX室外视频设备箱（8口交换机*1、光纤收发器*1）	台	4			
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称：400万高清枪式网络摄像机（室外型） 2. 安装形式：支架安装，13套高度4米。	台	26			
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：400万高清球式网络摄像机（室外型） 2. 安装形式：支架安装，15套高度4米。	台	2			
		桥架线管						
4	030411001012	配管	1. 名称:塑料管PE25 2. 配置形式及部位:沿室外地面敷设	m	315.21			
5	030411001013	配管	1. 名称:塑料管PE20 2. 配置形式及部位:沿室外地面敷设	m	167.46			
6	030411001014	挖填沟槽	1. 配置形式:室外敷设,挖填沟槽	m	482.67			
7	03B027	花岗岩硬化保护性拆除、恢复	1. 花岗岩硬化保护性拆除、恢复	m2	160.34			
8	03B028	绿化保护性拆除、恢复	1. 绿化保护性拆除、恢复 2. 成活养护12个月。	m2	160.34			
		传输线缆						
9	030502005012	双绞线缆	1. 规格:六类4对UTP 2. 穿管敷设 3. 低烟无卤材质	m	1040.4			
10	030502019007	双绞线缆测试	1. 六类网线链路测试 2. 1个六类信息点为1个链路	链路	28			
11	030502007002	光缆	1. 名称：光纤 2. 规格：12芯、多模	m	752			
12	030502020002	光纤测试	1. 1芯光纤为1个链路	芯	48			
		措施项目						
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001019	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
2	031302001020	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
3	031302001021	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
4	031302002007	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
5	031302004007	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
6	031302005007	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
7	03B030	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
8	03B031	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
9	03B032	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
10	03B033	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价 人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统

标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统

## 标段：泽州县行政中心安防提升

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

