

繁峙县壁画雕塑专题展工程

晋同兴量价 [2025] 第 002 号

(共一册/第一册)

工 程 量 清 单

山西同兴工程造价咨询事务所（有限公司）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

繁峙县壁画雕塑专题展 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一.工程概况：

繁峙县壁画雕塑专题展工程位于繁峙县。本项目为壁画雕塑专题展装饰、安装工程。

二.工程招标范围：繁峙县壁画雕塑专题展设计方案范围内全部内容。

三.工程量清单编制依据：

- 1、繁峙县壁画雕塑专题展设计方案、招标文件、概算评审书
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 3、《仿古建筑工程工程量清单计算规范》（GB50855-2013）
- 4、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）
- 5、山西省建设工程工程量清单计价补充规定

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		展柜						
1	011501003001	文物专用展柜	桌面柜1950*600*1600	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
2	011501003002	文物专用展柜	独立柜, 900*900*2300mm 详细技术参数: 1. 规格: 900*900*2300mm; 2. 展示柜整体框架采用50*50*2.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺； 3. 采用超白夹胶玻璃，选用厚度为6+0.76+6（mm）超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能，玻璃外观符合GB/T9962规定； 4. LED小射灯照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害； 5. 具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.5d-1； 6. 展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能； 7. 开启方式：采用电动推出，手动平移方式开	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
			启： 8. 使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到相关国家标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 9. 柜内甲醛含量为0.04mg/m³、苯含量为0.04mg/m³、TVOC 含量为0.39mg/m³。 10. 展柜设计制作预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口； 11. 文物展柜安装，装修完成后利用机械通风，排除柜内装饰材料所挥发的污染气体； 12. 展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，为便于提升展柜内文物保存环境的微环境控制，展柜在展柜设计制作过程中，展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅及预留空间，方便甲方日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门，即不会影响展示空间环境通畅交换空气，也不会影响展柜的整体密闭性，便于维护，与展柜					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			文物有效展陈环境无任何影响，避免影响文物安全的隐患发生。 配置明细清单： 展柜柜体、锁具、开启系统、射灯、玻璃、密封胶条、照明灯具、其他配件					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
3	011501003003	文物专用展柜	独立柜 600*600*1900mm 详细技术参数： 1. 规格：600*600*1900mm； 2. 展示柜整体框架采用50*50*2.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺； 3. 采用超白夹胶玻璃，选用厚度为6+0.76+6（mm）超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能，玻璃外观符合GB/T9962规定； 4. LED小射灯照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害； 5. 具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.5d-1； 6. 展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能； 7. 开启方式：采用电动推出，手动平移方式开	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
			启： 8. 使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到相关国家标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 9. 柜内甲醛含量为0.04mg/m ³ 、苯含量为0.04mg/m ³ 、TVOC 含量为0.39mg/m ³ 。 10. 展柜设计制作预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口； 11. 文物展柜安装装修完成后利用机械通风，排除柜内装饰材料所挥发的污染气体； 12. 展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，为便于提升展柜内文物保存环境的微环境控制，展柜在展柜设计制作过程中，展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅及预留空间，方便甲方日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门，即不会影响展示空间环境通畅交换空气，也不会影响展柜的整体密闭性，便于维护，与展柜					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			文物有效展陈环境无任何影响，避免影响文物安全的隐患发生。 配置明细清单： 展柜柜体、锁具、开启系统、射灯、玻璃、密封胶条、照明灯具、其他配件					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
4	011501003004	文物专用展柜	独立柜800*800*2300mm 详细技术参数： 1. 规格：800*800*2300mm； 2. 展示柜整体框架采用50*50*2.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺； 3. 采用超白夹胶玻璃，选用厚度为6+0.76+6（mm）超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能，玻璃外观符合GB/T9962规定； 4. LED小射灯照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害； 5. 具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.5d-1； 6. 展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能； 7. 开启方式：采用电动推出，手动平移方式开	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
			启： 8. 使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到相关国家标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 9. 柜内甲醛含量为0.04mg/m³、苯含量为0.04mg/m³、TVOC 含量为0.39mg/m³。 10. 展柜设计制作预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口； 11. 文物展柜安装，装修完成后利用机械通风，排除柜内装饰材料所挥发的污染气体； 12. 展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，为便于提升展柜内文物保存环境的微环境控制，展柜在展柜设计制作过程中，展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅及预留空间，方便甲方日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门，即不会影响展示空间环境通畅交换空气，也不会影响展柜的整体密闭性，便于维护，与展柜					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			文物有效展陈环境无任何影响，避免影响文物安全的隐患发生。 配置明细清单： 展柜柜体、锁具、开启系统、射灯、玻璃、密封胶条、照明灯具、其他配件					
5	011501011001	矮柜	1. 50*50*3镀锌方通龙骨（局部加镀锌钢管加强） 2. 柜体背面或面层喷绘（局部玻璃面层） 3. 柜体15mm厚阻燃夹板基层 4. 展台阻燃夹板木饰面 5. 12mm厚超白钢化玻璃隔断 封板（局部） 6. 12mm厚阻燃夹板/木饰面 上下板 7. 满足布展要求	m	36.25			
		装饰工程						
6	020906001001	弧形隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板，石膏板	m2	20.67			
7	020906001002	轻钢龙骨墙体	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板，石膏板	m2	303.83			
8	020906001003	轻钢龙骨墙体（二次造型）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板，石膏板	m2	120.78			
9	020906001004	弧形墙及显示器处钢骨架墙体基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板，石膏板	m2	30			
10	011405001001	防火漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：防火漆	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	485			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：亚光面不锈钢	m	108.05			
13	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：直型	m2	1.05			
14	011408002001	油画布喷绘		m2	485			
15	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：6+6mm夹胶超白钢化玻璃	m2	5			
16	011507003001	软膜灯箱	1. 骨架材料种类、规格：专用龙骨，12mm厚阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格：0.18精印软膜	m2	8			
17	011207002001	亚克力雕刻		m	8			
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：1500*2000mm 2. 门框、扇材质：钢制	m2	6			
		多媒体						
19	030502004001	服务器显示设备	1. 名称：65寸显示器	台	1			
20	b	触控一体机	GWX-4302 1. 屏幕尺寸：43英寸；2. 直下式LED背光；3. 面板品牌：LG；4. 分辨率：1920(H)×1080(V)（FHD）；5. 亮度：400cd/m2；6. 对比度：5000：1；红外触摸框+钢化玻璃，单系统：I5-9400 /16G(8*2)/GTX1660 6G/256G Windows系统，含液压壁挂支架	台	3			
21	b	配套软件		套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		字体						
22	011508001001	雪弗板立体字	高度20mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	46			
23	011508001002	雪弗板立体字	高度35mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	17			
24	011508001003	雪弗板立体字	高度50mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	51			
25	011508002001	雪弗板立体字	高度60mm, 1、定制亚克力立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	10			
26	011508002002	雪弗板立体字	高度80mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	24			
27	011508002003	雪弗板立体字	高度150mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	24			
28	011508002004	雪弗板立体字	高度200mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	8			
29	011508002005	雪弗板立体字	高度300mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装	个	4			
30	011508002006	亚克力发光字	高度400mm, 1、定制雪弗板立体字; 2、按最长边计算; 3、贴墙安装 4、室外	个	4			
31	011207001001	雪弗板展板	双层18mm雪弗板金属件收边	m2	22.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 装饰工程

标段：繁峙县壁画
雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：安装工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：繁峙县壁画雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：繁峙县壁画
雕塑专题展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。