

石陵县看守所院内地面及二、三监区
维修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石陵县看守所院内地面及二、三监区维修改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		院内地面下水维修						
		下水维修						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：3km	m ³	560.58			
2	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比：3:7 灰土 2. 压实系数：≥0.97 3. 部位：管底	m ³	93.4			
3	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：DN300波纹管 3. 连接形式：胶圈接口	m	247			
4	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：DN200波纹管 3. 连接形式：胶圈接口	m	220			
5	011702032002	检查井	1. 检查井规格：直径1000圆形混凝土检查井	座	14			
6	040504009002	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层 3. 混凝土强度等级：C25	座	19			
		地面维修						
7	B-001	拆装护栏		m ²	178.5			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm	m ²	2459			
9	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比：3:7 灰土 2. 压实系数：≥0.97	m ³	614.75			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm	m ²	2459			
		二、三监区地面沉陷及下水维修						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石陵县看守所院内地面及二、三监区维修改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		下水维修						
11	011702032001	检查井	1. 检查井规格:直径1000圆形混凝土检查井	座	13			
12	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3. 混凝土强度等级:C25	座	8			
13	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:人工运至监区外后由小四轮运至垃圾场	m ³	57.6			
14	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:≥0.97	m ³	9.6			
15	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:DN300波纹管 3. 连接形式:胶圈接口	m	24			
16	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:DN200波纹管 3. 连接形式:胶圈接口	m	24			
		地面沉陷维修						
17	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:监区地面 2. 弃土运距:人工运至监区外后由小四轮运至垃圾场	m ³	56.9			
18	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:人工运至监区外后由小四轮运至垃圾场	m ³	379.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石陵县看守所院内地面及二、三监区维修改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石陵县看守所院内地面及二、三监区维修改造项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

